

Ujazd, dnia 20 stycznia 2025 r.  
RIR.7013.2.2024

## REFERENCJE

Gmina Ujazd z/s Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd poświadcza, że „EUROBRUK” Jarosław Marusik Sp. z o.o., z siedzibą Buków 11, 97-225 Ujazd, w okresie od dnia 18.03.2024 r. do dnia 27.08.2024 r. zrealizowała na rzecz Gminy Ujazd zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciosny – Buków Parcel**”.

Zakres obejmował zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych m.in. w zakresie:

- **Jezdni** – konstrukcja nawierzchni projektowanej rozbudowy jest następująca:  
Projektowana nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70; szerokość jezdni - 5,5 m. Projektowana podbudowa zasadnicza o grubości 7 cm z betonu asfaltowego AC 16P 50/70. Projektowana podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 i 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm. Projektowane wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu cementem o  $R_m=2,5$  MPa o grubości 15 cm;
- **Chodnika i zjazdów utwardzonych** – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm; warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm;
- **Zjazdów nieutwardzonych** – nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm;
- **Oznakowania pionowego** – na odcinku planowanym do przebudowy przeprowadzona zostanie wymiana i uzupełnienie istniejących elementów oznakowania pionowego;
- **Branży teletechnicznej** – budowa kanału technologicznego ze studniami kablowymi o łącznej długości ok. 998 m;
- **Kolizji i innych robót** – wycinka drzewa oraz zarośli z pasa drogowego, regulacja wysokościowa i wymiana skrzynek zaworów wodociągowych, remont przepustów pod koroną drogi oraz zjazdami;

Długość odcinka objętego przebudową: **995,00 m**

Łączna wartość robót: **2 849 483,34 złotych brutto**

**Roboty zostały wykonane w ustalonych terminach, fachowo i z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi.**

Zastępca Burmistrza  
  
Paweł Lasota